



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação – SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE
MEMORIAL DESCRITIVO



REPAROS NA COBERTURA DA EEEFM GERALDO VARGAS NOGUEIRA

COLATINA - ES

2017



SUMÁRIO

1.	OBJETO	3
2.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....	3
2.1	PLANILHA 01 – REPAROS CIVIS	3
3.	SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA.....	4
4.	RECEBIMENTO DA OBRA	4
4.1	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL	4
4.2	RECEBIMENTO PROVISÓRIO	4
4.3	RECEBIMENTO DEFINITIVO	5



1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as soluções para reparos e melhorias civis e elétricas na EEEFM GERALDO VARGAS NOGUEIRA, situada no município de COLATINA, orientar os respectivos processos construtivos e descrever as especificações técnicas dos materiais a serem empregados.

Esta intervenção se faz necessária para reparar os danos causados pelas chuvas ocorridas recentemente que ocasionaram o destelhamento parcial de um bloco de salas de aula.

A intervenção em questão abrangem aproximadamente 300 m² e contempla retirada de telha metálica, retirada de madeiramento tipo vigas, colocação de nova telha metálica trapezoidal, recolocação de viga de madeira, cumeeira metálica trapezoidal e substituição de lâmpadas fluorescentes queimadas por lâmpada tubular de LED.

É preciso salientar que a intervenção deverá ser realizada obedecendo rigorosamente às especificações, bem como as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) referentes à execução dos serviços e materiais a serem empregados.

Deverão ser observadas as diretrizes da resolução CONAMA Nº 307/2002 e demais pertinentes.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 PLANILHA 01 – REPAROS CIVIS

2.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Realizar remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura para as salas de aula 01/02/03, circulações e beiral.

Realizar retirada parcial de vigamento de apoio p telhas de barro/fibrocimento/alumínio/plástico/plana pré-fabricada de uma das águas da cobertura das salas de aula 01/02/03, circulações e beiral para correção do posicionamento.

2.1.2 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

Instalar andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) para auxiliar nos serviços de intervenção da cobertura.



2.1.3 COBERTURA

Instalar telha em aço galvanizado trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação, ref. Stanto André, Eternit, Metform ou equivalente em trecho da cobertura danificada das salas.

Recolocar vigas em estrutura de telhado considerando reaproveitamento total das peças de madeira em trecho da cobertura danificada das salas.

Instalar cumeeira de aço perfil trapezoidal 40, esp. 0.43 mm, pintada nas faces superior e inferior, cor branca, marcas de referência Santo André, Panissol, Metform ou equivalente em trecho da cobertura danificada das salas.

3. SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA

Deverão ser observadas as normas básicas de Segurança e Medicina do Trabalho, (PCMSO, PCMAT, PPP, NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, NR-10- Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade).

4. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusão da intervenção e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das seguintes etapas:

4.1 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL

4.1.1 Todo o material excedente da obra deverá ser depositado em local previamente definido pela direção da unidade de ensino.

4.2 RECEBIMENTO PROVISÓRIO

4.2.1 Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que será passado em três vias de igual teor, todas elas assinadas por comissão da SEDU, especialmente designada para tal fim;

4.2.2 O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições e apropriações referentes a acréscimos e modificações e apresentadas às faturas correspondentes a pagamentos.



4.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos serviços contratados será lavrado até 90 dias após o recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condições:

- 4.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificado em qualquer elemento dos serviços executados;
- 4.3.2 Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários e fornecedores.

Vitória (ES), 27 de janeiro de 2017.