



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE REDE FÍSICA ESCOLAR

GEPLAN
PLANEJAMENTO • PROJETOS • GERENCIAMENTO DE OBRAS

FL.: 08/08

Nº: 01

PROJETO: EEEFM GERALDO VARGAS NOGUEIRA


DETALHE: ISOMÉTRICO 02

LAB. CIÊNCIAS

ALTURA DOS PONTOS HIDRAULICOS		
BE	BEBEDOURO	INDICADO
BS	BACIA SANITÁRIA	0.33m
FI	PONTO PARA FILTRO DE BANCADA	1.30m
LV	LAVATÓRIO	0.60m
RG	REGISTRO DE GAVETA	INDICADO
TQ	TANQUE	1.10m

OBS1: ALTURAS EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO.
OBS2: MEDIDAS EM METRO.

TABELA DE DIÂMETROS	
POLEGADA	PVC SOLDÁVEL
1/2"	20
3/4"	25
1"	32
1.1/4"	40
1.1/2"	50
2"	60
2.1/2"	75
3"	85
4"	110



DETALHE ISOMÉTRICO 02
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS – SUPERIOR
ESCALA 1:25