


PLANTA BAIXA - EXISTENTE
PÁTIOS COBERTOS 01/02/03 - ESCALA : 1/100



PLANTA BAIXA - PROPOSTA
PÁTIOS COBERTOS 01/02/03 - ESCALA : 1/100


ESQUADRIAS				
IDENT.	LARG.	ALT.	PEITORIL	TIPO
PF1	1.38	2.10	—	FERRO—CORRER
PF2	1.60	2.10	—	FERRO—ABRIR
GR1	2.31	0.66	1.47	FERRO—FIXO
GR2	2.96	0.65	1.47	FERRO—FIXO
GR3	5.20	1.96	0.40	FERRO—FIXO
GR4	1.46	1.96	0.40	FERRO—FIXO

QUADRO DE ÁREAS - PROPOSTA	
ÁREA PÁTIO COBERTO 01	69.36 m²
ÁREA PÁTIO COBERTO 02	27.66 m²
ÁREA PÁTIO COBERTO 03	16.21 m²
ÁREA TOTAL	113.23 m²

OBSERVAÇÕES:

- REALIZAR DEMOLIÇÃO DO MASTRO DE BANDEIRAS LOCALIZADO NO PÁTIO COBERTO 01;
- EXECUÇÃO DE GRADES DE FERRO (GR3 E GR4) SOBRE MURETA COM ALTURA DE 60CM;
- REALIZAR ALTEAMENTO DE NÍVEL NO PÁTIO COBERTO 02 COM EXECUÇÃO DE ATERRO DE AREIA PARA REGULARIZAÇÃO, EM SEGUIDA, EXECUÇÃO DE LASTRO REGULARIZADO E PISO CIMENTADO LISO COM JUNTAS PLÁSTICAS;
- INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO COLETIVO NO PÁTIO COBERTO 03;
- ALTEAR AS TAMPAS DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO (CI) LOCALIZADAS NOS PÁTIOS COBERTOS 01 E 02 DEVIDO A EXECUÇÃO DE NOVO PISO;
- VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL.

LOCALIZAÇÃO:



Secretaria de Estado da Educação

SECRETÁRIO:
HAROLDO CORRÊA ROCHA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAULO HARTUNG

EEEFM BANANAL

PLANTA BAIXA - EXISTENTE/PROPOSTA
PÁTIOS COBERTOS 01/02/03

DESEMPENHADO POR: MIRIAM JOSIANE

DATA: JULHO/2017

MUNICÍPIO: RIO BANANAL

PRANCHAS: 04/04

GEPLAN

PLANEJAMENTO • PROJETOS • GERENCIAMENTO DE OBRAS