


TABELA DE DIÂMETROS	
POLEGADA	PVC SOLDÁVEL
1/2"	20
3/4"	25
1"	32
1.1/4"	40
1.1/2"	50
2"	60
2.1/2"	75
3"	85
4"	110

ALTURA DOS PONTOS HIDRAULICOS		
BE	BEBEDOURO	HVARIABEL
BS	BACIA SANITÁRIA	0.33m
LV	LAVATÓRIO	0.60m
MC	MICTÓRIO	1.10m
RG	REGISTRO DE GAVETA	2.10m
DH	DUCHA HIGIÊNICA	0.50m
VD	VÁLVULA DE DESCARGA	1.10m
VD	VÁLVULA DE DESCARGA PARA PNE	1.00m

OBS: ALTURAS EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO.



DETALHE ISOMÉTRICO 05
PÁTIO COBERTO 03 – ESCALA 1:25

Secretaria de Estado da Educação

SECRETÁRIO:
HAROLDO CORRÊA ROCHA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAULO HARTUNG

EEEFM BANANAL

ISOMÉTRICO 05
PÁTIO COBERTO 03

DESL: MIRIAN JOSIANE

DATA: JULHO/2017

MUNICÍPIO: RIO BANANAL

PRANCHA: 06/06

GEPLAN

PLANEJAMENTO • PROJETOS • GERENCIAMENTO DE OBRAS