


LISTA DE MATERIAL – BOMBAS

- 1 – ELETROBOMBA CENTRÍFUGA – 2 CV (SUÇÃO) 1 1/2" / REALQUE 1 1/2"
- 2 – COTOVELO 90° FG Ø 1 1/2"
- 3 – T FG Ø 1 1/2"
- 4 – ADAPTAÇÃO 50 mm x 1 1/2".
- 5 – REGISTRO GAVETA Ø1 1/2" CLASSE 125 LIBRAS.
- 6 – CURVA 90 GRAUS PVC SOLD. Ø50mm
- 7 – UNÃO FG Ø1 1/2"
- 8 – LUVA FG Ø1 1/4".
- 9 – TUBO FG Ø1 1/2".
- 10 – TUBO 50 mm.
- 11 – UNÃO FG Ø 1 1/4"
- 12 – VALVULA RETENÇÃO VERTICAL Ø1 1/4" CLASSE 125 LIBRAS.
- 13 – REGISTRO GAVETA Ø1 1/4" CLASSE 125 LIBRAS.
- 14 – TE 45 GRAUS FG 1 1/4"
- 15 – CURVA 45 GRAUS FG 1 1/4"
- 16 – TUBO FG Ø 1 1/4"
- 17 – ADAPTAÇÃO Ø50mm x Ø1 1/2"

		GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU			
SEDU		GERENCIA DE REDE FÍSICA ESCOLAR	
TÍTULO ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
DA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES			
DIRETORIO:			
FRANCA: HIROSSANTÁRIA		PROLETO: HIROSSANTÁRIO	
SECRETARIO ESCOLAR: GERENTE DA OBR: COORDENADOR GERAL OBRAS: AUXILIO PROLETO: CO-AUXILIO PROLETO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	HAROLDO CORREIA ROCHA LARISSA BRUNORO GREGGIO ANTONIO DE PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA ALAN PARRONIA FERREIRO 	ESCOLA: INDICAÇÃO: ES-0084/P ES-00866/P 	UNIDADE: METRO
RELAÇÃO: LO2_SEPO6_APRO1_R02.dwg	RESENDA	FEV/2016	FEV/2016
RELAÇÃO: ESQUEMA DE MONTAGEM DAS BOMBAS DE RECALQUE	TERMINO BASTANTE TERMINO APARELHO TERMINO TOTAL CONTINUIDADE EXISTENTE CONTINUIDADE APARELHO CONTINUIDADE TOTAL	04	04