PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/125

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – MANUTENÇÃO DOS MUROS EXTERNOS	
Nº	MUROS EXTERNOS (FRONTAL E LATERAIS)
1	RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO
2	APLICAÇÃO DE CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA, LAVADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 mm
3	APLICAÇÃO DE REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA, LAVADA NO TRAÇO 1:0,5:6, ESPESSURA 25 mm
4	EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REF.: SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, A TRÊS DEMÃOS
	MURO EXTERNO (FUNDOS)
5	DEMOLIÇÃO DO MURO EM ALVENARIA, INCLUSIVE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (PILARES, CINTAS, VIGAS E FUNDAÇÕES)
6	RECONSTRUÇÃO DO MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 cm, ALTURA DE 2,5 m, CONF. PADRÃO IOPES – MURO DE DIVISA COM SAPATA ISOLADA EXCÊNTRICA – FOLHA: MUR.01.01
7	APLICAÇÃO DE CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA, LAVADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 mm
8	APLICAÇÃO DE REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA, LAVADA NO TRAÇO 1:0,5:6, ESPESSURA 25 mm
9	EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REF.: SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, A TRÊS DEMÃOS

Nº.	DESCRIÇÃO	RESP.	DATA
03			
02			
01			

REVISÃO

SEDU

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU

GERÊNCIA DE REDE FÍSICA ESCOLAR

epc

TITULO: EEEFM NOSSA SENHORA APARECIDA
MANUTENÇÃO DOS MUROS EXTERNOS

ENDEREÇO: RUA PAULICÉIA, S/N, ORIENTE – CARIACICA/ES

PRANCHA: ARQUITETURA

PROJETO: ARQUITETURA

SECRETÁRIO ESTADUAL: HAROLDO CORREA ROCHA

GERENTE DA GERFE: EDUARDO DE MELLO TRISTÃO COSTA — ESCALA: INDICADA — UNIDADE: METRO

COORDENADOR GERAL EPC: EDSON DE OLIVEIRA PIRES — CREA: 64.866/D–MG — VISTO: –

AUTOR PROJETO: ANDRÉ ARNON KOLANSCKI PONCHIO — CREA: 2011128666–RJ — VISTO: RJ–2011128666/D

CO–AUTOR PROJETO: CO–AUTOR DO PROJETO — CREA: – — VISTO: –

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDRÉ ARNON KOLANSCKI PONCHIO — CREA: 2011128666–RJ — VISTO: RJ–2011128666/D

ARQUIVO: L5CAR15–01–AQ–R00–01.dwg — DESENHO: JHONE — VISTO:

REFERÊNCIA:
PLANTA BAIXA
MANUTENÇÃO DOS MUROS EXTERNOS

ÁREAS:	DESENHO
TERRENO EXISTENTE	1.623,55m2
TERRENO AMPLIADO	00,00m2
TERRENO TOTAL	1.623,55m2
CONSTRUÇÃO EXISTENTE	865,84m2
CONSTRUÇÃO AMPLIADA	00,00m2
CONSTRUÇÃO REFORMA	00,00m2
CONSTRUÇÃO TOTAL	865,84m2

FOLHA: 01/01

FORMATO: A1 — OBSERVAÇÕES: — DATA: JULHO/2018 — VISTO: — REVISÃO: 00