



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação – SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE
MEMORIAL DESCRITIVO

DESMONTAGEM DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EEEFM WALLACE CASTELLO DUTRA.

2018



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação – SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE
MEMORIAL DESCRITIVO

SUMÁRIO

1.	OBJETO	3
2.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....	3
2.1	QUADRA POLIESPORTIVA	3
3.	SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA.....	4
4.	RECEBIMENTO DA OBRA	4
4.1	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL	4
4.2	RECEBIMENTO PROVISÓRIO	5
4.3	RECEBIMENTO DEFINITIVO	5



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educação – SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE

MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETO

O presente memorial descritivo tem como finalidade detalhar cada etapa dos serviços para demolição da quadra poliesportiva a ser realizado na EEEFM Wallace Castello Dutra, situada no município de São Mateus – ES, orientar os respectivos processos de cada etapa e descrever as especificações técnicas dos materiais a serem empregados.

É preciso salientar que os serviços de demolição deverão ser realizados obedecendo às normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) referentes à execução dos serviços e materiais a serem empregados.

Deverão ser observadas as diretrizes da resolução CONAMA Nº 307/2001 e demais pertinentes, como o plano de gerenciamento de resíduos sólidos - pgrs conforme lei 12.305/2010 (lei ordinária) 02/08/2010.

Todos os materiais descritos neste memorial deverão seguir os padrões de qualidade estabelecidos pela planilha orçamentária deste contrato.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 QUADRA POLIESPORTIVA

A estrutura metálica da quadra poliesportiva deverá ser toda desmontada, inclusive com retirada das telhas e alambrados.

Tais serviços devem ser executados seguindo os parâmetros de segurança do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em conformidade com suas Normas Regulamentadoras (NR). Devem-se atentar as NRs referentes ao trabalho em altura, obedecendo todas as disposições, visando à integridade física dos trabalhadores bem como dos alunos e docentes da unidade. O não uso de EPI's adequados e em bom estado de conservação, implicará em notificação imediata da contratada.

Para início dos serviços, deverá ser realizado o isolamento do local, com utilização de cerca de isolamento cor laranja e tapume de chapa de compensado resinado 6 mm, isolando a quadra e limitando o acesso de pessoas, não inerentes ao serviço. Tal serviço, somente deverá ser executado após autorização da fiscalização.

Em ordem de execução deverão ser executados: desligamento da rede elétrica que alimenta os refletores da quadra, retirada das telhas metálicas, a retirada das calhas metálicas nas duas laterais, desmontagem da estrutura metálica, iniciando pelas tesouras e depois pilares, demolição das alvenarias necessárias e limpeza final da quadra. No momento da



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educação – SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE

MEMORIAL DESCRITIVO

desmontagem da estrutura metálica, deverão ser mantidos os contraventamentos e 3 (três) peças na posição das terças, afim de garantir uma estabilidade mínima da estrutura, até o completo desmonte.

Após a finalização dos serviços a quadra deverá estar apta à prática esportiva de mesmo modo em que se encontrava antes do início dos serviços, com todas as arestas de aço removidas, não trazendo nenhum risco aos usuários do espaço.

Durante os serviços de desmontagem e retiradas não será permitido o acesso de pessoas não autorizadas ao local. A contratada somente poderá autorizar a utilização do espaço após a finalização dos serviços comprovado pela fiscalização mediante visita técnica e emissão de Boletim Técnico de Inspeção.

Todo entulho gerado deverá ser acondicionado em caçamba e removido para local apropriado. A estrutura metálica da quadra deverá ser destinada em local previamente determinado pela direção da escola, com comprovação através de ata de reunião emitida pelo conselho da escola. Uma vez que todo o material é de propriedade da escola.

Após realização da desmontagem dos serviços, os muros demolidos para entrada do caminhão de apoio, deverão ser reconstruídos conforme o original, não deixando arestas.

3. SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA

Deverão ser observadas as normas básicas de Segurança e Medicina do Trabalho, (PCMSO, PCMAT, PPP, NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, NR-10- Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade).

4. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusão da obra e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das seguintes etapas:

4.1 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL

Todo o entulho do terreno será removido, sendo cuidadosamente limpas e varridas todas as dependências da escola.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educação – SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE

MEMORIAL DESCRITIVO

Todas as cantarias, alvenarias à vista, pavimentações, revestimento, cimentados, etc., serão limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços.

4.2 RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que será passado em três vias de igual teor, todas elas assinadas por comissão da SEDU, especialmente designada para tal fim.

O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições e apropriações referentes a acréscimos e modificações e apresentadas às faturas correspondentes a pagamentos.

4.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo das obras e serviços contratados será lavrado até 90 (noventa) dias após o recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condições:

- Atendidas todas as demandas da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificado em qualquer elemento das obras e serviços executados.

Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários e fornecedores.

Vitória (ES), 28 de fevereiro de 2018.