



ESCLARECIMENTO Nº 01

Às Empresas licitantes – Tomada de Preços nº 003/2021 - REPUBLICAÇÃO

Prezados Senhores,

Damos conhecimento da consulta de esclarecimentos referentes ao Edital de Tomada de Preços nº 001/2021, bem como a resposta da Comissão Permanente de Licitação.

QUESTIONAMENTO 01

Em visita técnica realizada na Escola em Muniz Freite, objeto deste Edital de reforma, solicitamos os esclarecimentos abaixo:

a) Segundo a Diretora, não haverá interrupção das aulas em parte da Escola para a execução da demolição e reconstrução da nova cobertura. Teremos que executar esta reforma da cobertura com a Escola em pleno funcionamento?

b) A cobertura da Escola se encontra a uma altura de 8 metros do piso, sem acesso regular, nem pela Caixa D'água. Para acesso ao telhado, tivemos que instalar 2 escadas em 2 pontos distintos. Como ficará o transporte vertical do material para a cobertura com todas essas interferências? Este custo do transporte vertical se encontra em algum item da planilha?

c) Observamos também que a Escola não possui entrada para caminhão. Como faremos a entrada dos materiais na Escola?

RESPOSTA

Segue resposta da área técnica aos questionamentos apresentados.

a) As obras da Secretaria de Estado da Educação, consideram essa situação, pois não há como interromper o fluxo das aulas. Devido a isso o prazo de obra é mais dilatada proporcionalmente aos serviços a serem contratados = 15 meses.

No Item 4 do Memorial Descritivo, “PLANO DE ATAQUE” há instruções básicas relativas à sequência das ações a serem executadas na obra, porém, a Fiscalização, a direção da escola, e a futura contratada, devem construir alternativas para que o empreendimento tenha êxito: *ETAPA 03 – Executar os serviços de reforma do prédio existente, como: serviços pontuais, reforma da cobertura e por fim, pintura interna e externa.*

** As intervenções a serem executadas na cobertura da Unidade de Ensino, somente devem ser iniciadas, após a disponibilização no local da execução dos materiais novos que serão substituídos (estruturas metálicas e telhas), com a expressa autorização da fiscalização, a fim de evitar a falta de proteção na cobertura durante a demolição para execução dos referidos serviços*





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

b) Para os serviços de execução da nova cobertura estão previstos içamento, apoio e segurança para montagem de estrutura e telhas metálicas contemplam talha de corrente e guindaste hidráulico sobre rodas com lança telescópica ou equipamento equivalente;

O procedimento de demolição e retirada da cobertura, está previsto nos serviços: 010103 Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura, 010104 Demolição de madeiramento de cobertura, para telha ondulada de fibrocimento, sem reaproveitamento e 010107 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada.

A empresa deve avaliar as condições levando em conta as suas próprias premissas de execução, dificuldades e eficiência.

c) A escola possui uma entrada de veículos, largura 3,90m, conforme figuras abaixo:





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

