



ESCLARECIMENTO Nº 01

Às empresas licitantes,

Referência: Tomada de Preços nº 009/2023 – Processo 2023-D6NJQ

Prezados Senhores,

Damos conhecimento da consulta de esclarecimentos referentes ao Edital de Tomada de Preços nº 009/2023, bem como a resposta da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia – CPLOSE em acordo com as respostas do setor demandante.

QUESTIONAMENTO 01

No memorial descritivo **Item 2.1.3.2**, consta:

Para interligação dos CPD's aos rack's deverá ser utilizado:

Cabo Óptico Interno (CFOI-MF) Monomodo (SM) - 4 Fibras 9/125 nm

Cabo Óptico Interno (CFOI-MF) Multimodo (MM) - 12 Fibras 62,5/125 nm

e na planilha temos apenas o item:

40120 Cabo Óptico Interno (CFOI-MF) Monomodo (SM) - 4 Fibras 9/125 nm

O que devemos considerar?

RESPOSTA

Para interligação dos rack's deverá utilizar o Cabo Óptico Interno (CFOI-MF) Monomodo (SM) - 4 Fibras 9/125 nm, conforme serviço especificado em planilha.

QUESTIONAMENTO 02

Na especificação dos itens de Rede Lógica, temos características que são atendidas por um número limitado de fabricantes. Em uma consulta prévia observamos que o custo do item supera o valor sugerido na Planilha Orçamentária enviada, neste caso o que devemos fazer?

RESPOSTA



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA (CPLOSE)

Os preços foram pesquisados em mercado. A respeito dos valores cabe a empresa avaliar se é viável a execução dos serviços, pois os preços serão os especificados em planilha.

QUESTIONAMENTO 03

Na Planilha Orçamentária ficamos com dúvidas sobre os seguintes itens:

040109	Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 6	und	150
040110	Espelho 4" x 2" com 2 conectores RJ 45 fêmea CAT. 6	und	600

No campo especificação dos serviços, descreve que os espelhos devem vir com conectores RJ 45 fêmea CAT.6, contudo na planilha temos o item com os mesmos conectores:

040112	Conector RJ 45 CAT 6 fêmea	und	1.085
--------	----------------------------	-----	-------

O que devemos considerar?

RESPOSTA

Os serviços 04109 e 040110 serão utilizados para os novos pontos e o serviço 040112 será para os pontos existentes em CAT5e, os quais deverão ser substituídos por CAT6 reaproveitando o espelho. Portanto ambos os serviços deverão ser utilizados.

QUESTIONAMENTO 04

*A especificação desse cordão óptico gerou dúvida, é para considerar Multimodo ou Monomodo, uma vez que o cabo óptico indicado, **item 040120 é Monomodo SM 9/125?***

040123	Patch cord optico Duplex Multimodo 9/125 SC/SC - 2,5m	und	108
--------	---	-----	-----

RESPOSTA

É para considerar tudo como monomodo, houve algum equívoco na descrição desse serviço.

QUESTIONAMENTO 05

Na planilha orçamentária, temos os itens e subitens:

- 0102 ESCAVAÇÕES E RETIRADAS + SUBITENS



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA (CPLOSE)**

- 0103 REATERRO E COMPACTAÇÃO + SUBITENS
- 0202 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES + SUBITENS)
- 0501 FORRO + SUBITENS

Nos arquivos do projeto e memorial descritivo enviados, não conseguimos identificar os locais que esses itens e subitens serão aplicados, pode por gentileza nos indicar?

RESPOSTA

Itens 0102 e 0103 - Ambos os itens abaixo são referentes a interligação de fibra óptica do prédio principal da SEDU com o galpão. Na documentação é sugerido a interligação das edificações via subterrâneo, a fim de retirar a fibra que foi lançada aérea. Há uma citação sobre isso no memorial descritivo.

- 0102 ESCAVAÇÕES E RETIRADAS + SUBITENS
- 0103 REATERRO E COMPACTAÇÃO + SUBITENS

Item 0202 - Trata-se do canteiro de obras para utilização da equipe que irá executar o serviço e para guardar os materiais. Visto que o prazo de execução da obra é longo.

- 0202 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES + SUBITENS)

Item 0501 - Com o lançamento de nova infraestrutura e cabeamento será necessário retirar e recolocar o forro existente. Portanto, caso alguma placa de forro seja danificada a planilha possui o item para substituição.

- 0501 FORRO + SUBITENS.

Vitória/ES, 11 de julho de 2023.

Izaura da Conceição Malverdi Barboza
Presidente da Comissão Permanente de Obras e Serviços de Engenharia
CPLOSE/SEDU

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IZAURA DA CONCEIÇÃO MALVERDI BARBOZA
PRESIDENTE (COMISSÃO PERM LICIT DE OBRAS E SERV ENG - CPLOSE)
SEDU - SEDU - GOVES
assinado em 11/07/2023 09:31:19 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 11/07/2023 09:31:19 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IZAURA DA CONCEIÇÃO MALVERDI BARBOZA (PRESIDENTE (COMISSÃO PERM LICIT DE OBRAS E SERV ENG - CPLOSE) - SEDU - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-0BJ3J4>