



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE
CURVA ABC DE SERVIÇOS



ORÇAMENTO:	1566901 - ESTABILIZAÇÃO TALUDE EEEM BRÁULIO FRANCO	DATA BASE:	dez/24	TOTAL ORÇ.:	R\$ 1.241.885,19
ÓRGÃO GERENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				

BASE	SERV./ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	TOTAL	TOTAL PARCIAL	(%) PARCIAL	(%) ACUM.	QTD TOTAL DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO
	'36CA.000025	Gabião caixa, h=1,0m, Strong Face Polimac 80 / 489, malha 8x10-2.7 ref.: Maccaferri ou equivalente, inclusive pedra de mão rachão Itens: 2-030101	m3	397.649,00	397.649,00	32,0198	32,0198	350	1.136,14
	'030306	Transporte de material encosta abaixo, serviço inteiramente manual, a 10m de distância, considerados ao longo da encosta, inclusive carga e descarga (txdam) Itens: 2-020203	und	275.444,05	673.093,05	22,1795	54,1993	11.558,71	23,83
	'36CA.000026	Gabião colchão 6,00x2,00x0,17m , Strong Face Polimac 80 / 489, malha 8x10-2.7 ref.: Maccaferri ou equivalente Itens: 2-030102	m2	103.064,08	776.157,13	8,299	62,4983	322,65	319,43
	'36CA.000027	Gabião saco 4,00x0,65m , Strong Face Polimac 80 / 489, malha 8x10-2.7 ref.: Maccaferri ou equivalente Itens: 2-030103	m3	100.513,13	876.670,26	8,0936	70,5919	88,93	1.130,25
	'200801	Aterro para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material Itens: 2-020201	m3	55.564,65	932.234,91	4,4742	75,0661	246,33	225,57
	'36CA.000024	Aterro manual com areia grossa e brita 0, para regularização e contenção do terreno, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material Itens: 2-020202	m3	50.737,54	982.972,45	4,0855	79,1516	133,65	379,63



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE
CURVA ABC DE SERVIÇOS



ORÇAMENTO:	1566901 - ESTABILIZAÇÃO TALUDE EEEM BRÁULIO FRANCO	DATA BASE:	dez/24	TOTAL ORÇ.:	R\$ 1.241.885,19
ÓRGÃO GERENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				

BASE	SERV./ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	TOTAL	TOTAL PARCIAL	(%) PARCIAL	(%) ACUM.	QTD TOTAL DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO
	'36CA.000029	Fornecimento e assentamento de manta Bidim RT-21 Itens: 2-030104	m2	26.340,55	1.009.313,00	2,121	81,2726	1.161,40	22,68
	'36CA.000002	Tapume Telha Metálica Ondulada 0.50mm branca h=2.20m, incl. montagem estrutura de madeira 8"x8", incl. faixas em pintura esmalte sintético cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10 cm (Reaproveitamento 2x) Itens: 1-010102	m	21.144,39	1.030.457,39	1,7026	82,9752	111	190,49
	'36CA.000028	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 200mm (8"), inclusive conexões Itens: 2-040105	m	16.639,60	1.047.096,99	1,3399	84,3151	85	195,76
	'020805	Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) Itens: 1-010204	und	16.451,95	1.063.548,94	1,3248	85,6399	1	16.451,95
	'200141	Cercamento em gradil em aço galvanizado soldado e revestido em poliéster por processo de pintura eletrostática 100micra, malha 5x20cm, fio diâm. 5,00mm. Inclusive acessórios e poste. Dimensões dos painéis: 2,50x2,03m - Nylofor ou equivalente Itens: 1-040403	m	15.480,17	1.079.029,11	1,2465	86,8864	30,45	508,38



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE
CURVA ABC DE SERVIÇOS



ORÇAMENTO:	1566901 - ESTABILIZAÇÃO TALUDE EEEM BRÁULIO FRANCO	DATA BASE:	dez/24	TOTAL ORÇ.:	R\$ 1.241.885,19
ÓRGÃO GERENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				

BASE	SERV./ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	TOTAL	TOTAL PARCIAL	(%) PARCIAL	(%) ACUM.	QTD TOTAL DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO
	'020801	Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) Itens: 1-010201	m2	12.337,90	1.091.367,01	0,9935	87,8799	14,5	850,89
	'030119	Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg Itens: 2-020102	m2	11.607,67	1.102.974,68	0,9347	88,8146	286,68	40,49
	'200326	Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal Itens: 2-050201	m2	9.984,78	1.112.959,46	0,804	89,6186	234	42,67
	'280502	Cavalete de madeira de lei para sinalização, inclusive pintura em esmalte sintético fosco, fundo amarelo e inscrição "TRECHO EM OBRA" na cor preta, comprimento de 1,50m e altura de 1,00m Itens: 1-010307	und	7.224,90	1.120.184,36	0,5818	90,2004	15	481,66
	'36CA.000023	Preparo manual de talude, compreendendo acerto, raspagem eventual de até 0,30 m de prof. e afastamento lateral Itens: 2-020101	m2	7.111,46	1.127.295,82	0,5726	90,773	389,03	18,28



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE
CURVA ABC DE SERVIÇOS



ORÇAMENTO:	1566901 - ESTABILIZAÇÃO TALUDE EEEM BRÁULIO FRANCO	DATA BASE:	dez/24	TOTAL ORÇ.:	R\$ 1.241.885,19
ÓRGÃO GERENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				

BASE	SERV./ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	TOTAL	TOTAL PARCIAL	(%) PARCIAL	(%) ACUM.	QTD TOTAL DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO
	'120303	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm Itens: 1-040405	m2	6.982,28	1.134.278,10	0,5622	91,3352	86,5	80,72
	'030305	Transporte de material encosta acima, serviço inteiramente manual, a 10m de distância, considerados ao longo da encosta, inclusive carga e descarga (txdam) Itens: 2-010106	und	5.948,92	1.140.227,02	0,479	91,8142	166,45	35,74
	'020803	Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) Itens: 1-010202	m2	5.816,56	1.146.043,58	0,4684	92,2826	10,9	533,63
	'020804	Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização) Itens: 1-010203	m2	5.170,50	1.151.214,08	0,4163	92,6989	10	517,05



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE
CURVA ABC DE SERVIÇOS



ORÇAMENTO:	1566901 - ESTABILIZAÇÃO TALUDE EEEM BRÁULIO FRANCO	DATA BASE:	dez/24	TOTAL ORÇ.:	R\$ 1.241.885,19
ÓRGÃO GERENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				

BASE	SERV./ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	TOTAL	TOTAL PARCIAL	(%) PARCIAL	(%) ACUM.	QTD TOTAL DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO
	'141002	Canaleta meia cana superficial de tubo de concreto simples diâmetro 300mm, inclusive rejuntamento, acabamento Itens: 2-040101	m	4.768,80	1.155.982,88	0,384	93,0829	40	119,22
	'36CA.000009	Mobilização de equipamentos Itens: 1-020101	und	4.647,52	1.160.630,40	0,3742	93,4571	1	4.647,52
	'36CA.000010	Desmobilização de equipamentos Itens: 1-020102	und	4.647,52	1.165.277,92	0,3742	93,8313	1	4.647,52
	'36CA.000019	Raspagem e limpeza do terreno (manual), inclusive transporte para bota-fora Itens: 2-010103	m2	4.379,42	1.169.657,34	0,3526	94,1839	279,3	15,68
	'36CA.000021	Destinação final de resíduos classe IIA (não inertes) em área licenciada, exclusive remoção e transporte Itens: 2-010105	t	3.864,54	1.173.521,88	0,3112	94,4951	25,61	150,9
	'040240	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) Itens: 1-040203	m3	3.504,85	1.177.026,73	0,2822	94,7773	3,67	955
	'140904	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia Itens: 1-010208	m	3.463,75	1.180.490,48	0,2789	95,0562	25	138,55



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE
CURVA ABC DE SERVIÇOS



ORÇAMENTO:	1566901 - ESTABILIZAÇÃO TALUDE EEEM BRÁULIO FRANCO	DATA BASE:	dez/24	TOTAL ORÇ.:	R\$ 1.241.885,19
ÓRGÃO GERENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				

BASE	SERV./ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	TOTAL	TOTAL PARCIAL	(%) PARCIAL	(%) ACUM.	QTD TOTAL DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO
	'36CA.000020	Corte de capoeira fina, a foice (manual), inclusive transporte para bota-fora Itens: 2-010104	m2	3.231,50	1.183.721,98	0,2602	95,3164	279,3	11,57
	'190106	Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente Itens: 1-040406	m2	3.179,74	1.186.901,72	0,256	95,5724	86,5	36,76
	'050602	Alvenaria de vedação com blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resistência mínimo a compressão de 3 MPa, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 14cm Itens: 1-040401	m2	3.030,82	1.189.932,54	0,244	95,8164	26	116,57
	'040206	Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 Itens: 1-040201	m2	2.880,10	1.192.812,64	0,2319	96,0483	25,56	112,68
	'030304	Índice de preço para remoção de entulho Itens: 1-030103	m3	2.800,48	1.195.613,12	0,2255	96,2738	24,65	113,61
	'010501	Locação de obra com gabarito de madeira Itens: 2-010201	m2	2.765,24	1.198.378,36	0,2227	96,4965	189,53	14,59



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE
CURVA ABC DE SERVIÇOS



ORÇAMENTO:	1566901 - ESTABILIZAÇÃO TALUDE EEEM BRÁULIO FRANCO	DATA BASE:	dez/24	TOTAL ORÇ.:	R\$ 1.241.885,19
ÓRGÃO GERENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				

BASE	SERV./ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	TOTAL	TOTAL PARCIAL	(%) PARCIAL	(%) ACUM.	QTD TOTAL DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO
	'36CA.000007	Refletor de LED potência de 50W, IP 66, vida útil superior a 50.000 h e temperatura de cor entre 5000K e 6500K Itens: 1-010309	und	2.747,10	1.201.125,46	0,2212	96,7177	15	183,14
	'040243	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm Itens: 1-040204	kg	2.606,58	1.203.732,04	0,2099	96,9276	163,73	15,92
	'040337	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) Itens: 1-040302	m2	2.458,58	1.206.190,62	0,198	97,1256	17,52	140,33
	'280510	Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizações) Itens: 1-010301	m	2.399,28	1.208.589,90	0,1932	97,3188	312	7,69
	'36CA.000022	Equipe de topografia para serviços de locação e medição em obras Itens: 2-010202	dia	2.203,84	1.210.793,74	0,1775	97,4963	2	1.101,92
	'141910	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões Itens: 2-040104	m	2.009,10	1.212.802,84	0,1618	97,6581	15	133,94



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE
CURVA ABC DE SERVIÇOS



ORÇAMENTO:	1566901 - ESTABILIZAÇÃO TALUDE EEEM BRÁULIO FRANCO	DATA BASE:	dez/24	TOTAL ORÇ.:	R\$ 1.241.885,19
ÓRGÃO GERENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				

BASE	SERV./ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	TOTAL	TOTAL PARCIAL	(%) PARCIAL	(%) ACUM.	QTD TOTAL DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO
	'36CA.000030	Demolição de sapatas, baldrames, pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada, com martelete ou rompedor pneumático, sem reaproveitamento, inclusive afastamento Itens: 1-030102	m3	1.868,03	1.214.670,87	0,1504	97,8085	4,71	396,61
	'040328	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm Itens: 1-040303	kg	1.866,46	1.216.537,33	0,1503	97,9588	117,24	15,92
	'36CA.000008	Placa de sinalização de segurança - "ATENÇÃO RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS" Itens: 1-010310	und	1.784,10	1.218.321,43	0,1437	98,1025	30	59,47
	'020811	Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações) Itens: 1-010205	und	1.771,87	1.220.093,30	0,1427	98,2452	1	1.771,87
	'36CA.000015	Alvenaria de blocos canaleta de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm Itens: 1-040402	m2	1.680,39	1.221.773,69	0,1353	98,3805	9	186,71



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE
CURVA ABC DE SERVIÇOS



ORÇAMENTO:	1566901 - ESTABILIZAÇÃO TALUDE EEEM BRÁULIO FRANCO	DATA BASE:	dez/24	TOTAL ORÇ.:	R\$ 1.241.885,19
ÓRGÃO GERENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				

BASE	SERV./ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	TOTAL	TOTAL PARCIAL	(%) PARCIAL	(%) ACUM.	QTD TOTAL DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO
	'160604	Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização Itens: 1-010302	und	1.661,95	1.223.435,64	0,1338	98,5143	5	332,39
	'160605	Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização Itens: 1-010303	und	1.566,40	1.225.002,04	0,1261	98,6404	5	313,28
	'36CA.000017	Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 15 cm, inclusive transporte para bota-fora Itens: 2-010101	und	1.520,30	1.226.522,34	0,1224	98,7628	5	304,06
	'36CA.000003	Portão em telha metálica ondulada 0.50mm branca, montagem estrut. de mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético azul h=30cm e rosa h=10cm, dobrad. de ferro, fecho de aço p/ portão e cadeado em latão 40mm (2 utilizações) Itens: 1-010103	m2	1.491,20	1.228.013,54	0,1201	98,8829	11,44	130,35



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE
CURVA ABC DE SERVIÇOS



ORÇAMENTO:	1566901 - ESTABILIZAÇÃO TALUDE EEEM BRÁULIO FRANCO	DATA BASE:	dez/24	TOTAL ORÇ.:	R\$ 1.241.885,19
ÓRGÃO GERENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				

BASE	SERV./ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	TOTAL	TOTAL PARCIAL	(%) PARCIAL	(%) ACUM.	QTD TOTAL DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO
	'141909	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões Itens: 2-040103	m	1.426,95	1.229.440,49	0,1149	98,9978	15	95,13
	'020812	Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações) Itens: 1-010206	m	1.276,75	1.230.717,24	0,1028	99,1006	25	51,07
	'010209	Demolição de alvenaria Itens: 1-030101	m3	1.155,81	1.231.873,05	0,0931	99,1937	14,25	81,11
	'030101	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade Itens: 1-040101	m3	1.118,86	1.232.991,91	0,0901	99,2838	14,45	77,43
	'141111	Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro Itens: 2-040102	und	1.067,03	1.234.058,94	0,0859	99,3697	1	1.067,03
	'120101	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm Itens: 1-040404	m2	843,37	1.234.902,31	0,0679	99,4376	86,5	9,75



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE
CURVA ABC DE SERVIÇOS



ORÇAMENTO:	1566901 - ESTABILIZAÇÃO TALUDE EEEM BRÁULIO FRANCO	DATA BASE:	dez/24	TOTAL ORÇ.:	R\$ 1.241.885,19
ÓRGÃO GERENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				

BASE	SERV./ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	TOTAL	TOTAL PARCIAL	(%) PARCIAL	(%) ACUM.	QTD TOTAL DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO
	'030201	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm Itens: 1-040102	m3	843,07	1.235.745,38	0,0679	99,5055	10,11	83,39
	'040330	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) Itens: 1-040301	m3	830,48	1.236.575,86	0,0669	99,5724	0,95	874,19
	'36CA.000004	Rede de luz incluindo cabo PP 3x4 mm2, de ligação até o quadro de distribuição do canteiro, disjuntores, quadro de distrib. e disj. geral bipolar 40A, considerando dist. alimentação do cabo a aprox. 20m (2 utilizações) Itens: 1-010207	m	805,6	1.237.381,46	0,0649	99,6373	20	40,28
	'36CA.000018	Arrancamento de arbusto com ate 2m de altura, inclusive transporte para bota-fora Itens: 2-010102	und	750,8	1.238.132,26	0,0605	99,6978	5	150,16
	'040231	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) Itens: 1-040202	m3	697,19	1.238.829,45	0,0561	99,7539	0,77	905,45
	'36CA.000001	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.0 m, padrão SEDU Itens: 1-010101	m2	651,44	1.239.480,89	0,0525	99,8064	2	325,72



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE
CURVA ABC DE SERVIÇOS



ORÇAMENTO:	1566901 - ESTABILIZAÇÃO TALUDE EEEM BRÁULIO FRANCO	DATA BASE:	dez/24	TOTAL ORÇ.:	R\$ 1.241.885,19
ÓRGÃO GERENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				

BASE	SERV./ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	TOTAL	TOTAL PARCIAL	(%) PARCIAL	(%) ACUM.	QTD TOTAL DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO
	'200402	Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) Itens: 2-050101	m2	649,68	1.240.130,57	0,0523	99,8587	389,03	1,67
	'280506	Cone sinalizador de PVC H = 75cm (com uma reutilização) Itens: 1-010308	und	604,5	1.240.735,07	0,0487	99,9074	25	24,18
	'160620	Placa de sinalização de segurança CODIGO 23 - 224(NBR 13.434); CÓDIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCÊNDIO") Itens: 1-010305	und	383,8	1.241.118,87	0,0309	99,9383	10	38,38
	'3277.000039	Transporte de material escavado para bota-fora, em caminhão basculante, em vias urbanas, incluso tempo de espera para carga e descarga em área licenciada de aterro de resíduos Itens: 1-040103	m3	276,02	1.241.394,89	0,0222	99,9605	5,64	48,94
	'36CA.000005	Sinalização de solo p/ equip. de combate a incêndio, símbolo quadrado 1.00x1.00 m c/ fundo vermelho 0.70x0.70 m e borda amarela larg.15cm, c/ tinta a base de resina acrílica, marcas ref. Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos Itens: 1-010304	und	266,6	1.241.661,49	0,0215	99,982	10	26,66
	'36CA.000006	Retirada de extintor de incêndio, inclusive placa de sinalização Itens: 1-010306	und	223,7	1.241.885,19	0,018	100	10	22,37



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE
CURVA ABC DE SERVIÇOS



ORÇAMENTO:	1566901 - ESTABILIZAÇÃO TALUDE EEEM BRÁULIO FRANCO	DATA BASE:	dez/24	TOTAL ORÇ.:	R\$ 1.241.885,19
-------------------	--	-------------------	--------	--------------------	------------------

ÓRGÃO GERENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
-----------------------	----------------------------------

BASE	SERV./ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	TOTAL	TOTAL PARCIAL	(%) PARCIAL	(%) ACUM.	QTD TOTAL DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO
------	------------	----------------------	-----	-------	---------------	-------------	-----------	----------------------	----------------

Jakeline Medani Freisleben Barbosa
Eng^a Civil - CREA-ES 019533/D
MAIA MELO ENGENHARIA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL JR - MAIA MELO ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 18/03/2025 16:51:52 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR SETORIAL DE DIAGNÓSTICO - MAIA MELO
ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 19/03/2025 09:22:28 -03:00

ARIOVALDO LUSTOSA RORIZ JÚNIOR
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - MAIA MELO ENGENHARIA
LTDA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 19/03/2025 07:57:33 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/03/2025 09:22:28 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA (ENGENHEIRO CIVIL JR - MAIA MELO ENGENHARIA - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-V6HWTQ>