RELATÓRIO DE PREÇOS ESPECÍFICOS

Nº: 033/2025

REFERÊNCIA: 1638301 - RECONSTRUÇÃO DE CASTELO D'ÁGUA NA CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO

1. OBJETO

De acordo com os termos do Contrato Nº 207/2024, firmado entre a Secretaria de Estado da Educação – SEDU e a empresa Maia Melo Engenharia, recebemos solicitação para elaboração da Planilha Orçamentária para a RECONSTRUÇÃO DE CASTELO D'ÁGUA NA CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO, e apresentamos o presente relatório com vistas a obter parecer definitivo, por parte da SEDU, de preços unitários que compõem o orçamento.

2. DESENVOLVIMENTO

Concluído o levantamento de quantitativos de serviços necessários para a RECONSTRUÇÃO DE CASTELO D'ÁGUA NA CEEFMTI HENRIQUE COUTINHO, elaboramos o Orçamento de nº 1638301 no sistema OAASIS, gerando um total de 37 (trinta e sete) insumos sem preços disponíveis na data-base do Orçamento (julho/2025), que tiveram seus preços lançados de forma específica para o orçamento. Destes, dois possuem representatividade “A” da curva ABC de insumos.

2.1 Aprovação de lançamento de preço específico

2.1.1 Insumos Publicados pelo DNIT SICRO

a) *Insumo D6E.0001 – GUINDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 2 EIXOS COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 55 T - 186 KW*

Preço cotado pelo DNIT SICRO para a data-base de abril/2025 e atualizado por índice IGP-DI, para a data-base de julho/2025.

Preço Produtivo Publicado em abril/2025 = R$ 439,3213 / h

Preço Improdutivo publicado em abril/2025 = R$ 224,1672 / h

IGP-DI Julho/2025 = 1159,851

IGP-DI Abril/2025 = 1192,079

Preço Produtivo atualizado Julho/2025 = R$ 439,3213/h x (1159,851/1192,079) = R$ 427,44 / h

Preço Improdutivo atualizado Julho/2025 = R$ 224,1672/h x (1159,851/1192,079) = R$ 218,11 / h.

2025-FDNGZ7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/10/2025 10:12 PÁGINA 1 / 5

2.1.2 Insumos Publicados pelo DER-RODOVIAS ES

b) *Insumo D6E.00012 – CARRETA COM PRANCHA 2040 45,0 T*

Preço cotado pelo DER-RODOVIAS para a data-base de outubro/2024 e atualizado por índice IGP-DI, para a data-base de julho/2025.

Preço Produtivo Publicado em outubro/2024 = R$ 590,23 / h

Preço Improdutivo publicado em outubro/2024 = R$ 127,31 / h

IGP-DI Julho/2025 = 1159,851

IGP-DI Outubro/2024 = 1157,516

Preço Produtivo atualizado Julho/2025 = R$ 590,23/h x (1159,851/1157,516) = R$ 591,42 / h

Preço Improdutivo atualizado Julho/2025 = R$ 127,31/h x (1159,851/1157,516) = R$ 127,57 / h.

2025-FDNGZ7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/10/2025 10:12 PÁGINA 2 / 5

3. CONCLUSÃO

A prerrogativa de definir preços, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação, é atribuída ao LABOR/DER-ES e não foi desenvolvida para os insumos citados nesse Relatório. Na busca de uma solução para finalização da precificação desses insumos constantes no orçamento, adotamos o procedimento baseado em metodologia já consolidado pela gerência de custos e orçamentos do DER-ES.

Sendo assim, utilizamos a adoção dos preços supracitados, conforme critérios propostos, objetivando a não frustração da conclusão da planilha orçamentária e encaminhamento ao processo licitatório.

Vitória (ES), 29 de outubro de 2025.

Kiara Chagas
Engenheira Civil – CREA-ES 0049762/D
MAIA MELO ENGENHARIA

Matheus Dimanski Coutinho
Engenheiro Eletricista – CREA-ES 052339/D
MAIA MELO ENGENHARIA

2025-FDNGZ7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/10/2025 10:12 PÁGINA 3 / 5

CIENTE

A Secretaria de Estado da Educação, através do Gerente de Rede Física Escolar, ratifica a adoção dos critérios aqui descritos para precificação, levando em conta a idoneidade técnica e econômica aplicada às boas práticas de engenharia.

Engenheiro Marcelo Amorim Gonçalves

Gerente de Rede Física Escolar _____

2025-FDNGZ7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/10/2025 10:12 PÁGINA 4 / 5

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

KIARA CHAGAS
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR - MAIA MELO ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 29/10/2025 15:17:16 -03:00

MATHEUS DIMANSKI COUTINHO
ENGENHEIRO ELETRICISTA JÚNIOR - MAIA MELO ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 29/10/2025 15:24:29 -03:00

ARIOVALDO LUSTOSA RORIZ JÚNIOR
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 30/10/2025 10:12:05 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR SETORIAL DE DIAGNÓSTICO - MAIA MELO ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 30/10/2025 09:24:41 -03:00

MARCELO AMORIM GONCALVES
GERENTE QCE-03
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 29/10/2025 17:12:38 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 30/10/2025 10:12:05 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KIARA CHAGAS (ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR - MAIA MELO ENGENHARIA - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-FDNGZ7