GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE
FAIXA "A" DA CURVA ABC DE INSUMOS (MATERIAIS)

Consórcio Avança Educação

ORÇAMENTO:	1604201 - RECONSTRUÇÃO DA EEEFM LUIZ MANOEL VELLOZO	**DATA BASE:**	jul/25	**TOTAL ORÇ.:**	R$ 27.797.801,89
ÓRGÃO GERENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				

CATEGORIA	INSUMO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	TOTAL	TOTAL PARCIAL	(%) PARCIAL	(%) ACUM.	QTD TOTAL DO INSUMO	PREÇO UNITÁRIO
MA	'020416	CONCRETO USINADO FCK 30 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM	M3	1.267.986,97	1.267.986,97	5,7301	5,7301	2.261,52	560,68
MA	'020325	FORN ESTACA PRÉ-MOLD. CONCRETO PROTENDIDO Ø 33CM	M	884.121,87	2.152.108,84	3,9954	9,7255	4.062,50	217,63
MA	'025844	TELHA TERMOAC TIPO TELHA/TELHA PIR TR40 GALVALUME 0.5MM PRE PINT DUAS FACES BRANCO	M2	739.418,94	2.891.527,78	3,3415	13,067	4.000,75	184,82
MA	'021521	ACO CA-50 DE 20.0MM	KG	705.668,88	3.597.196,66	3,1889	16,2559	117.415,80	6,01
MA	'00042419	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	511.204,26	4.108.400,92	2,3101	18,566	42	12.171,53
MA	'00043127	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	391.592,27	4.499.993,19	1,7696	20,3356	8.729,21	44,86
MA	'021517	ACO CA-50 DE 8.0MM	KG	359.406,27	4.859.399,46	1,6242	21,9598	56.245,15	6,39
MA	'079437	PERFIL "I" ASTM A572 G50 - W 150 X 13 KG/M	KG	355.450,21	5.214.849,67	1,6063	23,5661	27.310,40	9,86
MA	'024130	MANTA ASFALTICA 3MM TIPO III - APP (AREIA/POLIESTER/POLIESTER) NBR 9952, INCL. ARG. REGULAR., PRIMER E PROTECAO	M2	327.890,29	5.542.739,96	1,4817	25,0478	994,3	329,77
MA	'150301	PORCELANATO ACABAMENTO ACETINADO 60X60CM CIMENTO CINZA BOLD	m2	324.572,16	5.867.312,12	1,4668	26,5146	4.605,17	70,48
MA	'079532	BRISE EM ALUMINIO PRE-PINTADO COLMEIA MALHA 100X100MM	M2	316.294,23	6.183.606,35	1,4293	27,9439	387,07	817,15
MA	'025843	TELHA METALICA EM ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL 40 ESP. 0.50MM PRE-PINTADA NAS DUAS FACES	M2	256.208,13	6.439.814,48	1,1578	29,1017	4.000,75	64,04
MA	'020327	CRAVAÇÃO ESTACA PRÉ-MOLD. CONCR PROTENDIDO Ø 33CM	M	255.978,12	6.695.792,60	1,1568	30,2585	4.062,50	63,01
MA	'072196	DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CLASSE II B (ENTULHO), EXCLUSIVE REMOÇÃO	T	232.585,27	6.928.377,87	1,0511	31,3096	2.765,58	84,1
MA	'800103	OLEO DIESEL	L	224.344,25	7.152.722,12	1,0138	32,3234	37.328,54	6,01
MA	'020988	TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM	M	198.135,45	7.350.857,57	0,8954	33,2188	14.590,26	13,58
MA	'072264	ELEVADOR DE USO RESTRITO C/ 2 PARADAS CAP. 3 PESSOAS (225KG) LARG. 1500MM E PROF. 1500MM, SAIDA UNILATERAL - V300 - THYSSENKRUPP, H225 - VILLARTA, GEN2 LIGHT PLUS - OTIS, EL-H3 - MONTELE, ALFA ELEVADORES OU EQUIVALENTE	UN	179.447,82	7.530.305,39	0,8109	34,0297	1	179.447,82
MA	'020503	AREIA LAVADA MEDIA	M3	178.270,51	7.708.575,90	0,8056	34,8353	1.248,58	142,78
MA	'020508	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	KG	175.598,95	7.884.174,85	0,7935	35,6288	297.628,40	0,59
MA	'036517	BLOCO CONCRETO PAVI-S ESP. 6CM 35 MPA (48UN/M2)	UN	160.210,08	8.044.384,93	0,724	36,3528	112.824	1,42
MA	'930226	QUADRO BRANCO QUADRICULADO PADRAO SEDU 3.95X1.29M	UN	150.045,00	8.194.429,93	0,6781	37,0309	21	7.145,00
MA	'155001	REVESTIMENTO CERAMICO 10X10CM REF. COR BRANCA BRILHANTE STRUFALDI, ELIZABETH, CERAL, EQUIV	M2	144.881,28	8.339.311,21	0,6547	37,6856	1.704,49	85
MA	'079562	PERFIL "I" ASTM A572 G50 - W 250 X 17,9 KG/M	KG	140.459,45	8.479.770,66	0,6347	38,3203	11.165,66	9,53
MA	'031443	JANELA DE CORRER ALUMINIO ANOD. NATURAL LINHA 25/SUPREMA	M2	130.955,98	8.610.726,64	0,5918	38,9121	255,24	513,07
MA	'035311	VIDRO LAMINADO TRANSP. ESP. 6MM COLOCADO	M2	127.707,99	8.738.434,63	0,5771	39,4892	268,39	475,83
MA	'045454	CONJ AR COND SPLIT INVERTER PISO TETO 48000 BTU'S - CICLO QUENTE/FRIO - CLASSIFICACAO A OU B - 220V	UN	125.980,65	8.864.415,28	0,5693	40,0585	9	13.997,85
MA	'036623	BLOCO DE CONCRETO MOD LINEFORT 10X20X8 CM NATURAL	UN	122.099,22	8.986.514,50	0,5518	40,6103	74.907,50	1,63
MA	'071096	JATEAMENTO PADRÃO SA 2 1/2	M2	118.688,88	9.105.203,38	0,5364	41,1467	2.011,68	59
MA	'021532	ACO CA-60 DE 5.0MM	KG	98.404,31	9.203.607,69	0,4447	41,5914	13.208,64	7,45

2026-XN2VFJ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/06/2026 15:52 PÁGINA 1 / 3

MA	'021033	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM	M2	96.269,38	9.299.877,07	0,435	42,0264	2.120,47	45,4
MA	'020554	BARRO PARA ATERRO	M3	94.630,32	9.394.507,39	0,4276	42,454	1.328,15	71,25
MA	'00043189	AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	92.196,90	9.486.704,29	0,4166	42,8706	9	10.244,10
MA	'043431	CABO HEPR 90ºC FLEXIVEL TEMPERA MOLE 0,6/1KV - 120 MM2	M	88.378,06	9.575.082,35	0,3994	43,27	771,12	114,61
MA	'022586	BLOCO CERÂMICO 08 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA	UN	81.182,17	9.656.264,52	0,3669	43,6369	104.079,80	0,78
MA	'046986	LUMINARIA SOBR 2X18/20W (2X32W) CORPO CH ACO PINT ELETROST REFLETOR E ALETAS - REF. 2447 ? LUMAVI; SO005000 - CLARON/EQUIVALENTE	UN	77.976,00	9.734.240,52	0,3524	43,9893	722	108
MA	'020985	SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM	M	77.756,51	9.811.997,03	0,3514	44,3407	15.010,99	5,18
MA	'020315	EMENDA PARA ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO Ø 33CM	UN	73.578,89	9.885.575,92	0,3325	44,6732	833	88,33
MA	'020732	ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE)	KG	71.984,88	9.957.560,80	0,3253	44,9985	37.886,82	1,9
MA	'037071	VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, COLOCADO	M2	70.928,65	10.028.489,45	0,3205	45,319	159,04	445,98
MA	'600270	BICA CORRIDA	M3	70.063,39	10.098.552,84	0,3166	45,6356	477,564	146,71
MA	'027010	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	64.830,06	10.163.382,90	0,293	45,9286	4.874,47	13,3
MA	'037514	TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM	L	62.727,17	10.226.110,07	0,2835	46,2121	2.423,78	25,88
MA	'021109	ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M)	DZ	60.906,18	10.287.016,25	0,2752	46,4873	329,3297752	184,94
MA	'028001	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	60.526,29	10.347.542,54	0,2735	46,7608	1.142,01	53
MA	'021380	PECA EM MADEIRA DE LEI 3X16CM (BRUTA)	M	59.843,37	10.407.385,91	0,2704	47,0312	1.112,33	53,8
MA	'038511	TERRA VEGETAL	M3	58.121,70	10.465.507,61	0,2627	47,2939	290,6085	200
MA	'043417	CABO HEPR 90ºC FLEXIVEL TEMPERA MOLE 0,6/1KV - 25 MM2	M	58.070,64	10.523.578,25	0,2624	47,5563	2.193	26,48
MA	'043253	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 300MM2 - 90º HEPR	M	57.269,31	10.580.847,56	0,2588	47,8151	180,98	316,44
MA	'043436	CABO HEPR 90ºC FLEXIVEL TEMPERA MOLE 0,6/1KV - 95 MM2	M	57.191,40	10.638.038,96	0,2584	48,0735	642,6	89
MA	'150275	CERAMICA RETIFICADA 32X60CM BRANCO BRILHANTE TRADIZIONALLE BIANCOGRES / WHITE ABSOLUTE LINHA A EMBRAMACO OU ARTICO INCESA	M2	54.623,39	10.692.662,35	0,2468	48,3203	1.098,40	49,73
MA	'143E.0021	EXECUÇÃO PROVA CARGA ESTÁTICA (PDE) À COMPRESSÃO ESTACAS, COM CARGA MÁXIMA DE ATÉ 500TF, ATENDIMENTO AS NORMAS CORRELATAS, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO	und	53.100,06	10.745.762,41	0,24	48,5603	2	26.550,03
MA	'037509	TINTA EPOXI CATALISAVEL PARA ACABAMENTO	L	52.040,96	10.797.803,37	0,2352	48,7955	491,649353	105,85
MA	'043304	CABO FLEXIVEL 70ºC TEMPERA MOLE ANTICHAMA 450/750V - 2,5 MM2 - NBR NM 280, CLASSE 5	M	51.838,19	10.849.641,56	0,2343	49,0298	23.039,20	2,25
MA	'060507	TUBO DE ACO GALVANIZADO 76,10 X 3,35MM (2 1/2") LEVE	M	51.795,54	10.901.437,10	0,2341	49,2639	556,164	93,13
MA	'021211	ANDAIME PARA FACHADA (LOCAÇÃO MENSAL)	M2	51.197,62	10.952.634,72	0,2314	49,4953	3.352,83	15,27
MA	'037925	TINTA PU ACRIL IBRANCA NTERTHANE 990 BI COMPONENTE	L	49.059,93	11.001.694,65	0,2217	49,717	276,830969	177,22
MA	'038509	GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA	M2	48.827,49	11.050.522,14	0,2207	49,9377	3.467,86	14,08

Sabrina Alves da Silva
Arquiteta – CAU A59650-7
Consórcio Avança Educação

2026-XN2VFJ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/06/2026 15:52 PÁGINA 2 / 3

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SABRINA ALVES DA SILVA
ARQUITETO PLENO - CONSÓRCIO AVANÇA EDUCAÇÃO
SUPROJ - SEDU - GOVES
assinado em 15/06/2026 15:52:19 -03:00

DANIELLE D AVILA BEZERRA
CIDADÃO
assinado em 15/06/2026 14:44:46 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 15/06/2026 15:52:19 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SABRINA ALVES DA SILVA (ARQUITETO PLENO - CONSÓRCIO AVANÇA EDUCAÇÃO - SUPROJ - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-XN2VFJ