



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE
FAIXA "A" DA CURVA ABC DE INSUMOS (MATERIAIS)



ORÇAMENTO:	1616401 - REFORMA EEEFM PADRE HUMBERTO PIACENTE	DATA BASE:	mai/25	TOTAL ORÇ.:	R\$ 4.148.742,20
ÓRGÃO GERENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				

CATEGORIA	INSUMO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	TOTAL	TOTAL PARCIAL	(%) PARCIAL	(%) ACUM.	QTD TOTAL DO INSUMO	PREÇO UNITÁRIO
MA	'047725	CONJ AR COND SPLIT INVERTER PISO TETO 48000 BTU'S - CICLO FRIO - CLASSIFICACAO A OU B - 220V	UN	195.469,56	1.012.921,79	6,0193	31,1918	18,00	10859,42
MA	'746.0024	PLATAFORMA ELEVATORIA DE ACESSIBILIDADE DE PERCURSO VERTICAL, C/ 2 PARADAS, DIM. CABINE 900X1400 MM, DESNÍVEL VERTICAL MÍN. 3220 MM, CAPAC. MÍN. CARGA 250 KG, VELOC. 6 M/MIN, ACESSO MESMO LADO, MOTOR ELETRICO, ACIONAMENTO HIDRAULICO OLEODINAMICO, MOD. EASY VERTICAL, THYSENKRUPP OU EQUIV.	UN	179.125,10	1.192.046,89	5,516	36,7078	2,00	89562,55
MA	'043428	CABO HEPR 90°C FLEXIVEL TEMPERA MOLE 0,6/1KV - 50 MM2	M	42.833,47	1.495.388,69	1,319	46,0488	897,6	47,72
MA	'00042421	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	40.225,86	1.535.614,55	1,2387	47,2875	2,00	20112,93
MA	'021211	ANDAIME PARA FACHADA (LOCAÇÃO MENSAL)	M2	34.718,02	1.570.332,57	1,0691	48,3566	2302,256	15,08



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE
FAIXA "A" DA CURVA ABC DE INSUMOS (MATERIAIS)



ORÇAMENTO:	1616401 - REFORMA EEEFM PADRE HUMBERTO PIACENTE	DATA BASE:	mai/25	TOTAL ORÇ.:	R\$ 4.148.742,20
ÓRGÃO GERENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				

CATEGORIA	INSUMO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	TOTAL	TOTAL PARCIAL	(%) PARCIAL	(%) ACUM.	QTD TOTAL DO INSUMO	PREÇO UNITÁRIO
MA	'024130	MANTA ASFALTICA 3MM TIPO III - APP (AREIA/POLIESTER/POLIESTER) NBR 9952, INCL. ARG. REGULAR., PRIMER E PROTECAO	M2	34.002,57	1.638.511,09	1,0471	50,4561	103,11	329,77
MA	'041054	TRANSFOMADOR TRIFASICO A OLEO 225KVA - 15KV - 220/127V	UN	33.268,09	1.671.779,18	1,0245	51,4806	1	33268,09
MA	'037514	TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM	L	29.858,68	1.701.637,86	0,9195	52,4001	1.153,74	25,88
MA	'036512	BLOCO CONCRETO TIPO PAVI-S ESP.8CM,35MPA(48UND/M2)	UN	28.586,68	1.759.705,29	0,8803	54,1882	16.915,20	1,69
MA	'043477	CABO HEPR 90ºC FLEXIVEL TEMPERA MOLE 0,6/1KV - 70MM2	M	25.132,59	1.784.837,88	0,7739	54,9621	346,80	72,47
MA	'00042419	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	24.122,98	1.808.960,86	0,7428	55,7049	2,00	12061,49
MA	'046986	LUMINARIA SOBR 2X18/20W (2X32W) CORPO CH ACO PINT ELETROST REFLETOR E	UN	23.220,00	1.832.180,86	0,715	56,4199	215,00	108
MA	'043287	CABO UTP 4P CAT.6	M	22.651,67	1.854.832,53	0,6975	57,1174	5.078,85	4,46
MA	'043304	CABO FLEXIVEL 70ºC TEMPERA MOLE ANTICHAMA 450/750V - 2,5 MM2 - NBR NM 280, CLASSE 5	M	20.884,94	1.875.717,47	0,6431	57,7605	9.282,20	2,25



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE
FAIXA "A" DA CURVA ABC DE INSUMOS (MATERIAIS)



ORÇAMENTO:	1616401 - REFORMA EEEFM PADRE HUMBERTO PIACENTE	DATA BASE:	mai/25	TOTAL ORÇ.:	R\$ 4.148.742,20
ÓRGÃO GERENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				

CATEGORIA	INSUMO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	TOTAL	TOTAL PARCIAL	(%) PARCIAL	(%) ACUM.	QTD TOTAL DO INSUMO	PREÇO UNITÁRIO
MA	'020416	CONCRETO USINADO FCK 30 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM	M3	20.717,54	1.896.435,01	0,638	58,3985	37,1949	557
MA	'071270	TUBO ACO GALV 76,10 X 3,75MM (2.1/2") DIN 2440 - MEDIO	M	20.616,39	1.917.051,40	0,6349	59,0334	114,18	127,78
MA	'043194	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 240MM2 - 90º HEPR	M	19.292,24	1.936.343,64	0,5941	59,6275	88	219,23
MA	'078133	ALUGUEL CONTAINER ESCR+BANH 6X2.40X2.40M P+2J+1PT AR	MS	18.441,00	1.954.784,64	0,5679	60,1954	15,00	1229,4
MA	'072280	ALUGUEL CONTAINER REFEITORIO 6X2.40X2.40M	MS	18.242,55	1.973.027,19	0,5618	60,7572	15	1216,17

Kiara Chagas
Engª Civil - CREA-ES 0049762/D
MAIA MELO ENGENHARIA

Matheus Dimanski Coutinho
Engº Eletricista - CREA-ES 052339/D
MAIA MELO ENGENHARIA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

KIARA CHAGAS

ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR - MAIA MELO ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 29/08/2025 13:34:04 -03:00

ARIOVALDO LUSTOSA RORIZ JÚNIOR

ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - MAIA MELO ENGENHARIA
LTDA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 29/08/2025 14:42:29 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES

COORDENADOR SETORIAL DE DIAGNÓSTICO - MAIA MELO
ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 29/08/2025 14:38:54 -03:00

MATHEUS DIMANSKI COUTINHO

ENGENHEIRO ELETRICISTA JÚNIOR - MAIA MELO ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 29/08/2025 13:41:12 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 29/08/2025 14:42:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KIARA CHAGAS (ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR - MAIA MELO ENGENHARIA - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-BWQG0N>