



QUADRO DE ESQUADRIAS				
IDENT.	LARG.	ALT.	PEITORIL	TIPO
P1	0,80	2,10	—	ABRIR—MADEIRA
PN1	1,00	2,43	—	ABRIR—NYLOFOR
J1	1,60	1,10	1,20	CORRER—ALUMINIO
G1	0,50	2,43	—	FIXO—NYLOFOR
G2	2,45	2,43	—	FIXO—NYLOFOR
G3	1,05	2,43	—	FIXO—NYLOFOR
G4	3,70	2,43	—	FIXO—NYLOFOR
G5	1,00	2,43	—	FIXO—NYLOFOR
G6	1,75	2,43	0,60	FIXO—NYLOFOR
G7	16,85	2,43	0,60	FIXO—NYLOFOR

\*OS GRADIS EM NYLOFOR (G6, G7) SERÃO INSTALADAS SOBRE MURETA EM ALVENARIA COM ALTURA DE 60CM.

QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA DO BLOCO VESTIÁRIOS	51,65m2
ÁREA DA QUADRA COBERTA	506,70m2
ÁREA DA EDIFICAÇÃO - TÉRREO	748,52m2
ÁREA DA EDIFICAÇÃO - SUPERIOR	523,51m2
ÁREA DA EDIFICAÇÃO - TOTAL	1.272,03m2
ÁREA DO MÓDULOS SALAS DE AULA	393,77m2
ÁREA DA PASSARELA	178,55m2
ÁREA DO TERRENO	4.015,00m2

IMPLANTAÇÃO PROPOSTA  
ESCALA 1/250

**\*OBSERVAÇÕES:**

- PF1: 3.00 X 2.10m, DE FERRO, ED ABRIR - 02 fls;
- INSTALAÇÃO DE GRELHA DE FERRO 30X100cm;
- A EXECUÇÃO DA CANALETA SEGUE PARALELA AO PISO DA CIRCULAÇÃO DOS MÓDULOS DE BLOCO DE CONCRETO;
- PLANTAÇÃO DE GRAMA TIPO ESMERALDA COM TERRA VEGETAL EM CANTEIRO DE ÁRVORES AROEIRA;
- EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PAVI'S E MEIO FIO DE CONCRETO ARMADO;
- MEDIDAS EM METROS;
- VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL.

CONVENÇÃO	
	TALUDE
	PAVIS
	BANCO DE CONCRETO LINEAR
	MESA/BANCO DE CONCRETO
	PLANTAÇÃO DE ÁRVORE IPÊ (A DEFINIR)
	ÁRVORE EXISTENTE

Secretaria de Estado do Educação    SECRETÁRIO: VITOR AMORIM DE ANGELO	<b>GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</b>			
	RENATO CASAGRANDE			DES.:
	OBRA: EEEM SANTÍSSIMA TRINDADE			DATA: Agosto 2019
	REFERÊNCIA:			MUNICÍPIO: IEMA
PLANTA BAIXA 1° PAV.		PRANCHA: 01/02		