



QUADRO DE ESQUADRIAS				
IDENT.	LARG.	ALT.	PEITORIL	TIPO
P1	0,80	2,10	—	ABRIR—MADEIRA
PN1	1,00	2,43	—	ABRIR—NYLOFOR
J1	1,60	1,10	1,20	CORRER—ALUMINIO
G1	0,50	2,43	—	FIXO—NYLOFOR
G2	2,45	2,43	—	FIXO—NYLOFOR
G3	1,05	2,43	—	FIXO—NYLOFOR
G4	3,70	2,43	—	FIXO—NYLOFOR
G5	1,00	2,43	—	FIXO—NYLOFOR
G6	1,75	2,43	0,60	FIXO—NYLOFOR
G7	16,85	2,43	0,60	FIXO—NYLOFOR

*OS GRADIS EM NYLOFOR (G6, G7) SERÃO INSTALADAS SOBRE MURETA EM ALVENARIA COM ALTURA DE 60CM.

QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA DO BLOCO VESTIÁRIOS	51,65m ²
ÁREA DA QUADRA COBERTA	506,70m ²
ÁREA DA EDIFICAÇÃO - TÉRREO	748,52m ²
ÁREA DA EDIFICAÇÃO - SUPERIOR	523,51m ²
ÁREA DA EDIFICAÇÃO - TOTAL	1.272,03m ²
ÁREA DO MÓDULOS SALAS DE AULA	393,77m ²
ÁREA DA PASSARELA	178,55m ²
ÁREA DO TERRENO	4.015,00m ²

IMPLANTAÇÃO PROPOSTA
ESCALA 1/250

- *OBSERVAÇÕES:
- PF1: 3.00 X 2.10m, DE FERRO, ED ABRIR - 02 fls;
 - INSTALAÇÃO DE GRELHA DE FERRO 30X100cm;
 - A EXECUÇÃO DA CANALETA SEGUE PARALELA AO PISO DA CIRCULAÇÃO DOS MÓDULOS DE BLOCO DE CONCRETO;
 - PLANTAÇÃO DE GRAMA TIPO ESMERALDA COM TERRA VEGETAL EM CANTEIRO DE ÁRVORES AROEIRA;
 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PAVI'S E MEIO FIO DE CONCRETO ARMADO;
 - MEDIDAS EM METROS;
 - VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL.

CONVENÇÃO	
	TALUDE
	PAVIS
	BANCO DE CONCRETO LINEAR
	MESA/BANCO DE CONCRETO
	PLANTIO DE ÁRVORE IPÊ (A DEFINIR)
	ÁRVORE EXISTENTE

Secretaria de Estado do Educação SECRETÁRIO: VITOR AMORIM DE ANGELO	GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	
	RENATO CASAGRANDE	
	OBRA: EEEM SANTÍSSIMA TRINDADE	DES:
	REFERÊNCIA:	DATA: Agosto/2010
	MUNICÍPIO: IEMA	
	FRANCHA: 02/02	
	PLANTA BAIXA 2ª PAV.	

