



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE
CURVA ABC DE SERVIÇOS



ORÇAMENTO:	1630901 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA ESCOLA EEEF PRINCESA ISABEL	DATA BASE:	jun/25	TOTAL ORÇ.:	R\$ 779.258,05
ÓRGÃO GERENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				

FAIXA	SERV./ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	TOTAL	TOTAL PARCIAL	(%) PARCIAL	(%) ACUM.	QTD TOTAL DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO
A	'3F20.000040	Aterro para regularização do terreno em argila, inclusive carga, fornecimento, transporte e espalhamento c/ trator de esteiras e compactação do aterro 100% PN, em camadas de 20cm, utilizando rolo compactador Itens: 3-020101	m3	451.605,19	451.605,19	57,9532	57,9532	3.466,42	130,28
B	'3F20.000029	Demolição mecânica de edificações e fundações, inclusive remoção de entulho decorrente da demolição (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo carga mecânica em caminhão e/ou caçamba estacionária, manobra, transporte Itens: 2-010201	m2	96.757,08	548.362,27	12,4166	70,3698	769,44	125,75
B	'3F20.000030	Desmontagem / Retirada de estrutura metálica da Quadra c/ equip. p/ tipo guindaste hidráulico sobre rodas c/ lança telescópica ou equivalente, incl. remoção de cobertura em telha metálica, demolição mecanizada de piso e fundações, Itens: 2-010202	und	59.996,73	608.359,00	7,6992	78,069	1	59.996,73
C	'030304	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada Itens: 3-010107, 2-010118, 1-010103	m3	22.817,22	631.176,22	2,9281	80,9971	202,91	112,45



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE
CURVA ABC DE SERVIÇOS



ORÇAMENTO:	1630901 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA ESCOLA EEEF PRINCESA ISABEL					DATA BASE:	jun/25	TOTAL ORÇ.:	R\$ 779.258,05
ÓRGÃO GERENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO								
FAIXA	SERV./ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	TOTAL	TOTAL PARCIAL	(%) PARCIAL	(%) ACUM.	QTD TOTAL DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO
C	'010402	Raspagem superficial e limpeza manual do terreno, realizado com o uso de ferramentas manuais Itens: 3-010101	m2	12.469,05	643.645,27	1,6001	82,5972	1.900,77	6,56
C	'3F20.000005	Tapume Telha Metálica Ondulada 0.50mm branca h=2.20m, incl. montagem estrutura de madeira 8"x8", incl. faixas em pintura esmalte sintético cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10 cm (Reaproveitamento 2x) Itens: 1-020102	m	11.767,80	655.413,07	1,5101	84,1073	60	196,13
C	'3F20.000016	Retirada de telhado, completo, considerando área coberta, com remoção de telha e cumeeira e demolição de madeiramento da cobertura, inclusive remoção de entulho decorrente da retirada, incluindo carga manual e/ou mecânica Itens: 2-010101	m2	11.138,91	666.551,98	1,4294	85,5367	756,72	14,72
C	'3F20.000036	Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de árvore, com troncos Ø30cm a Ø60cm (exclusive), com auxílio de equipamento mecânico, inclusive transporte para bota-fora Itens: 3-010104	und	9.815,89	676.367,87	1,2596	86,7963	7	1.402,27
C	'020344	Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra Itens: 1-020205	und	7.704,68	684.072,55	0,9887	87,785	4	1.926,17



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE
CURVA ABC DE SERVIÇOS



ORÇAMENTO:	1630901 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA ESCOLA EEEF PRINCESA ISABEL				DATA BASE:	jun/25	TOTAL ORÇ.:	R\$ 779.258,05	
ÓRGÃO GERENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO								
FAIXA	SERV./ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	TOTAL	TOTAL PARCIAL	(%) PARCIAL	(%) ACUM.	QTD TOTAL DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO
C	'3F20.000024	Retirada de eletrocalha metálica perfurada, inclusive junções e suportes para fixação Itens: 2-010113	m	7.279,65	691.352,20	0,9342	88,7192	379,94	19,16
C	'3F20.000039	Equipe de topografia para serviços de locação e medição em obras Itens: 3-010201	dia	6.838,62	698.190,82	0,8776	89,5968	6	1.139,77
C	'010224	Retirada manual de grades, gradis, alambrados, cercas e portões metálicos, inclusive remoção de argamassa de chumbamento, acessórios de fixação e corte de soldas Itens: 2-010104	m2	6.533,42	704.724,24	0,8384	90,4352	357,8	18,26
C	'200124	Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia Itens: 1-030101	m	5.363,96	710.088,20	0,6883	91,1235	4	1.340,99
C	'3F20.000037	Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de árvore, com troncos Ø60cm a Ø90cm (exclusive), com auxílio de equipamento mecânico, inclusive transporte para bota-fora Itens: 3-010105	und	4.647,12	714.735,32	0,5964	91,7199	3	1.549,04



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE
CURVA ABC DE SERVIÇOS



ORÇAMENTO:	1630901 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA ESCOLA EEEF PRINCESA ISABEL	DATA BASE:	jun/25	TOTAL ORÇ.:	R\$ 779.258,05
ÓRGÃO GERENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				

FAIXA	SERV./ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	TOTAL	TOTAL PARCIAL	(%) PARCIAL	(%) ACUM.	QTD TOTAL DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO
C	'020913	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (3 utilizações) Itens: 1-020208	m	4.493,00	719.228,32	0,5766	92,2965	20	224,65
C	'3F20.000002	Mobilização de equipamentos Itens: 1-010201	und	4.448,83	723.677,15	0,5709	92,8674	1	4.448,83
C	'3F20.000003	Desmobilização de equipamentos Itens: 1-010202	und	4.448,83	728.125,98	0,5709	93,4383	1	4.448,83
C	'020355	Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 elétrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação Itens: 1-020204	ms	4.331,79	732.457,77	0,5559	93,9942	3	1.443,93
C	'020352	Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. Itens: 1-020201	ms	4.262,46	736.720,23	0,547	94,5412	3	1.420,82



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE
CURVA ABC DE SERVIÇOS



ORÇAMENTO:	1630901 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA ESCOLA EEEF PRINCESA ISABEL	DATA BASE:	jun/25	TOTAL ORÇ.:	R\$ 779.258,05
ÓRGÃO GERENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				

FAIXA	SERV./ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	TOTAL	TOTAL PARCIAL	(%) PARCIAL	(%) ACUM.	QTD TOTAL DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO
C	'020353	Aluguel mensal container para refeitório, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. Itens: 1-020202	ms	4.216,59	740.936,82	0,5411	95,0823	3	1.405,53
C	'3F20.000038	Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de árvore, com troncos Ø90cm ou mais, com auxílio de equipamento mecânico, inclusive transporte para bota-fora Itens: 3-010106	und	3.391,62	744.328,44	0,4352	95,5175	2	1.695,81
C	'3F20.000006	Portão em telha metálica ondulada 0.50mm branca, montagem estrut. de mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético azul h=30cm e rosa h=10cm, dobrad. de ferro, fecho de aço p/ portão e cadeado em latão 40mm (2 utilizações) Itens: 1-020103	m2	3.244,08	747.572,52	0,4163	95,9338	24	135,17
C	'3F20.000004	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão SEDU Itens: 1-020101	m2	3.142,48	750.715,00	0,4033	96,3371	8	392,81



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE
CURVA ABC DE SERVIÇOS



ORÇAMENTO:	1630901 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA ESCOLA EEEF PRINCESA ISABEL					DATA BASE:	jun/25	TOTAL ORÇ.:	R\$ 779.258,05
ÓRGÃO GERENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO								
FAIXA	SERV./ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	TOTAL	TOTAL PARCIAL	(%) PARCIAL	(%) ACUM.	QTD TOTAL DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO
C	'3F20.000014	Execução de passeio em concreto armado fck=25 MPa, acabamento desempenado cor natural, considerando lançamento de lona plástica e tela dupla de aço CA-60 do tipo Q-138, inclusive preparo de caixa e regularização de base Itens: 1-030202	m2	2.984,64	753.699,64	0,383	96,7201	12	248,72
C	'020354	Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. Itens: 1-020203	ms	2.667,06	756.366,70	0,3423	97,0624	3	889,02
C	'3F20.000015	Piso de granilite esp. 3 cm, em placas de 40x40 cm, assentadas com argamassa de cimento colante AC-III pré-fabricada, inclusive rejuntamento, exclusive regularização Itens: 1-030204	m2	2.501,28	758.867,98	0,321	97,3834	12	208,44
C	'140903	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia Itens: 1-020209	m	1.834,60	760.702,58	0,2354	97,6188	20	91,73



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE
CURVA ABC DE SERVIÇOS



ORÇAMENTO:	1630901 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA ESCOLA EEEF PRINCESA ISABEL	DATA BASE:	jun/25	TOTAL ORÇ.:	R\$ 779.258,05
ÓRGÃO GERENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				

FAIXA	SERV./ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	TOTAL	TOTAL PARCIAL	(%) PARCIAL	(%) ACUM.	QTD TOTAL DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO
C	'160605	Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização Itens: 1-020304	und	1.525,64	762.228,22	0,1958	97,8146	4	381,41
C	'280502	Cavelete de madeira de lei para sinalização, inclusive pintura em esmalte sintético fosco, fundo amarelo e inscrição "TRECHO EM OBRA" na cor preta, comprimento de 1,50m e altura de 1,00m Itens: 1-020308	und	1.505,55	763.733,77	0,1932	98,0078	3	501,85
C	'020910	Reservatório de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (3 utilizações) Itens: 1-020206	und	1.409,92	765.143,69	0,1809	98,1887	1	1.409,92
C	'010215	Retirada de esquadrias metálicas Itens: 2-010103	m2	1.376,41	766.520,10	0,1766	98,3653	92,75	14,84
C	'160604	Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização Itens: 1-020303	und	1.373,00	767.893,10	0,1762	98,5415	4	343,25



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE
CURVA ABC DE SERVIÇOS



ORÇAMENTO:	1630901 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA ESCOLA EEEF PRINCESA ISABEL					DATA BASE:	jun/25	TOTAL ORÇ.:	R\$ 779.258,05
ÓRGÃO GERENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO								
FAIXA	SERV./ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	TOTAL	TOTAL PARCIAL	(%) PARCIAL	(%) ACUM.	QTD TOTAL DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO
C	'010214	Retirada manual de portas e janelas de madeira, inclusive batentes (marcos), sem reaproveitamento Itens: 2-010102	m2	1.060,61	768.953,71	0,1361	98,6776	33,81	31,37
C	'3F20.000035	Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de árvore, com troncos Ø15cm a Ø30cm (exclusive), com auxílio de equipamento mecânico, inclusive transporte para bota-fora Itens: 3-010103	und	1.032,70	769.986,41	0,1325	98,8101	1	1.032,70
C	'3F20.000026	Retirada de divisória de granito com reaproveitamento Itens: 2-010115	m2	990,24	770.976,65	0,1271	98,9372	21,06	47,02
C	'200202	Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensões de 15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 Itens: 1-030201	m	986,7	771.963,35	0,1266	99,0638	10	98,67
C	'3F20.000012	Refletor de LED potência de 50W, IP 66, vida útil superior a 50.000 h e temperatura de cor entre 5000K e 6500K Itens: 1-020310	und	931,2	772.894,55	0,1195	99,1833	5	186,24
C	'130104	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm Itens: 1-030203	m2	689,52	773.584,07	0,0885	99,2718	12	57,46
C	'3F20.000007	Rede de água incluindo tubos e conexões Itens: 1-020207	m	604,2	774.188,27	0,0775	99,3493	20	30,21



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE
CURVA ABC DE SERVIÇOS



ORÇAMENTO:	1630901 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA ESCOLA EEEF PRINCESA ISABEL	DATA BASE:	jun/25	TOTAL ORÇ.:	R\$ 779.258,05
ÓRGÃO GERENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				

FAIXA	SERV./ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	TOTAL	TOTAL PARCIAL	(%) PARCIAL	(%) ACUM.	QTD TOTAL DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO
C	'200253	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado (tátil de alerta), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante AC-1, exclusive regularização e lastro Itens: 1-030205	m2	528,04	774.716,31	0,0678	99,4171	4	132,01
C	'3F20.000028	Retirada cuidadosa de Unidade Condensadora de Ar-Condicionado tipo Split Inverter, para reaproveitamento. Itens: 2-010117	und	429,62	775.145,93	0,0551	99,4722	2	214,81
C	'3F20.000020	Retirada de bancadas, bancos, tampos e prateleiras em granito Itens: 2-010109	m2	421,29	775.567,22	0,0541	99,5263	8,96	47,02
C	'010223	Retirada manual de louças sanitárias, inclusive vedação dos pontos de esgoto e água fria, sem reaproveitamento Itens: 2-010105	und	421,13	775.988,35	0,054	99,5803	23	18,31
C	'160620	Placa de sinalização de segurança CODIGO 23 - 224(NBR 13.434); CÓDIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCÊNDIO") Itens: 1-020306	und	328	776.316,35	0,0421	99,6224	8	41
C	'3F20.000023	Retirada de quadro de distribuição geral de baixa tensão (QGBT) Itens: 2-010112	und	287,63	776.603,98	0,0369	99,6593	1	287,63
C	'3F20.000034	Arrancamento e replantio de arbusto com ate 2m de altura. Itens: 3-010102	und	262,2	776.866,18	0,0336	99,6929	10	26,22



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE
CURVA ABC DE SERVIÇOS



ORÇAMENTO:	1630901 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA ESCOLA EEEF PRINCESA ISABEL					DATA BASE:	jun/25	TOTAL ORÇ.:	R\$ 779.258,05
ÓRGÃO GERENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO								
FAIXA	SERV./ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	TOTAL	TOTAL PARCIAL	(%) PARCIAL	(%) ACUM.	QTD TOTAL DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO
C	'3F20.000022	Retirada de quadro de distribuição, inclusive disjuntores, para até 32 disjuntores Itens: 2-010111	und	255,68	777.121,86	0,0328	99,7257	4	63,92
C	'280510	Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizações) Itens: 1-020302	m	222,6	777.344,46	0,0286	99,7543	30	7,42
C	'3F20.000021	Retirada de transformadores de 5 até 112.5 Kva Itens: 2-010110	und	221,67	777.566,13	0,0284	99,7827	1	221,67
C	'3F20.000013	Placa de sinalização de segurança - "ATENÇÃO RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS" Itens: 1-020311	und	218,75	777.784,88	0,0281	99,8108	5	43,75
C	'3F20.000010	Sinalização de solo p/ equip. de combate a incêndio, símbolo quadrado 1.00x1.00 m c/ fundo vermelho 0.70x0.70 m e borda amarela larg.15cm, c/ tinta a base de resina acrílica, marcas ref. Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos Itens: 1-020305	und	209,76	777.994,64	0,0269	99,8377	8	26,22
C	'010343	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete demolidor elétrico, sem reaproveitamento Itens: 1-010102	m3	207,03	778.201,67	0,0266	99,8643	0,75	276,04



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE
CURVA ABC DE SERVIÇOS



ORÇAMENTO:	1630901 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA ESCOLA EEEF PRINCESA ISABEL					DATA BASE:	jun/25	TOTAL ORÇ.:	R\$ 779.258,05
ÓRGÃO GERENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO								
FAIXA	SERV./ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	TOTAL	TOTAL PARCIAL	(%) PARCIAL	(%) ACUM.	QTD TOTAL DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO
C	'3F20.000025	Retirada de Mini Rack de Parede Padrão 19" - Até 16 U´s x 570mm Itens: 2-010114	und	197,49	778.399,16	0,0253	99,8896	3	65,83
C	'3F20.000011	Retirada de extintor de incêndio, inclusive placa de sinalização Itens: 1-020307	und	194,88	778.594,04	0,025	99,9146	8	24,36
C	'010209	Demolição manual de alvenaria de bloco furado (cerâmico), sem reaproveitamento Itens: 1-010101	m3	154,09	778.748,13	0,0198	99,9344	1,94	79,43
C	'3F20.000009	Fornecimento e instalação de ponteiros de proteção de vergalhão expostos em fundações Itens: 1-020301	und	133,62	778.881,75	0,0171	99,9515	102	1,31
C	'3F20.000027	Retirada de aparelhos (luminárias, ventiladores de teto, interruptores, tomadas) ou pontos elétricos Itens: 2-010116	und	115,08	778.996,83	0,0148	99,9663	137	0,84
C	'280506	Cone sinalizador de PVC H = 75cm (com uma reutilização) Itens: 1-020309	und	107,6	779.104,43	0,0138	99,9801	5	21,52
C	'3F20.000018	Retirada de papeleira, toalheiro e saboneteira, em plástico Itens: 2-010106	und	62,1	779.166,53	0,008	99,9881	18	3,45
C	'190205	Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiação), aplicação manual, a três demãos Itens: 1-030206	m2	49,26	779.215,79	0,0063	99,9944	3	16,42
C	'010278	Retirada de espelho Itens: 2-010108	m2	35,36	779.251,15	0,0045	99,9989	3,84	9,21



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE
CURVA ABC DE SERVIÇOS



ORÇAMENTO:	1630901 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA ESCOLA EEEF PRINCESA ISABEL					DATA BASE:	jun/25	TOTAL ORÇ.:	R\$ 779.258,05
ÓRGÃO GERENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO								
FAIXA	SERV./ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	TOTAL	TOTAL PARCIAL	(%) PARCIAL	(%) ACUM.	QTD TOTAL DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO
C	'3F20.000019	Retirada de barra de apoio dos sanitários PNE Itens: 2-010107	und	6,9	779.258,05	0,0009	99,9998	2	3,45

Kiara Chagas
Engª Civil - CREA-ES 0049762/D
MAIA MELO ENGENHARIA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

KIARA CHAGAS

ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR - MAIA MELO ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 24/06/2026 08:36:56 -03:00

VITOR DAMASCENO SALES

COORDENADOR SETORIAL DE DIAGNÓSTICO, LEVANTAMENTO E
DESENVOLVIMENTO - MAIA MELO ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 24/06/2026 09:15:36 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/06/2026 09:15:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KIARA CHAGAS (ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR - MAIA MELO ENGENHARIA - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-WSMTVP>